

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
"GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI" AL JUDEȚULUI MARAMUREȘ



NESECRET
Exemplar nr. 1
Nr. 2766176
Baia Mare 23.09.2020

ADJUNCT AL INSPECTORULUI ȘEF
Colonel
CIORNEA FLORIN

APROB,
(D) INSPECTOR ȘEF
Col.
BĂȚĂRĂU PAVEL



CAIET DE SARCINI

"LUCRĂRI DE REAMPLASARE ȘI MONTARE A GRUPULUI ELECTROGEN
LA SECȚIA DE POMPIERI VIȘEU DE SUS"
VIȘEU DE SUS, STR. LIBERTĂȚII NR. 16
Cod CPV: 45310000-3 Lucrări de instalații electrice

I. INFORMAȚII GENERALE

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și face parte integrantă din documentația de atribuire.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. Orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

Ofertele care nu îndeplinesc toate cerințele minime vor fi declarate neconforme.

Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.

II. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie obligațiile și răspunderile ce revin contractanților conform reglementărilor în vigoare privind executarea lucrării **”LUCRĂRI DE REAMPLASARE ȘI MONTARE A GRUPULUI ELECTROGEN LA SECȚIA DE POMPIERI VIȘEU DE SUS”**, (amplasamentul lucrării este în orașul Vișeu de Sus, str. Libertății nr. 16), având ca scop asigurarea unor lucrări de calitate beneficiarului: Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” al Județului Maramureș.

Autoritatea contractantă va declara un singur operator economic câștigător care va putea realiza întreaga lucrare.

III. DATE GENERALE PRIVIND LUCRAREA CE URMEAZĂ A FI EXECUTATĂ

Clădirea Secției de Pompieri Vișeu de Sus este în administrarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș și se află situată în orașul Vișeu de Sus, str. Libertății nr. 16. Pentru buna funcționare a activității, este necesară asigurarea permanentă a energiei electrice prin montarea unui grup electrogen MASE MLP31S.

Grupul electrogen de tipul MASE MLP31S are efectuată revizia anuală la începutul anului curent, locul de reamplasare a acestuia fiind pe platforma de beton turnată lângă clădirea Secției de Pompieri Vișeu de Sus, mai precis lângă încăperea centralei termice către râul Vișeu. După reamplasarea grupului electrogen se va realiza și verificarea prizei de pământ.

IV. DESCRIEREA LUCRĂRII

Lucrarea **”LUCRĂRI DE REAMPLASARE ȘI MONTARE A GRUPULUI ELECTROGEN LA SECȚIA DE POMPIERI VIȘEU DE SUS”**, orașul Vișeu de Sus, str. Libertății nr. 16, presupune executarea următoarelor operațiuni și cantități:

Nr. crt.	Simbol articol de deviz	Denumire articol	U.M.	Cantitate
0	1	2	3	4
REPARAȚII FINISAJE				
1	RPEG19C1	Demontare tablou ... distribuție deschis bloc electric	buc	2,00
2	EF02C1	Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau în nișă, tabloul având suprafața de ... 0,91-1,50 mp	buc	2,00
3	EC03I1	Cablu pentru energie electrică, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu secțiunea de 25 sau 35 mmp, montat pe pod de cabluri existent sau pe poduri rulante	m	30,00
3.L	4700040	Cablu RV-K 4x25	m	30,00
4	EC12D1	Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea la bornele instalației a cablurilor cu izolație și manta din PVC, cu conducte de cupru, având secțiunea de 4x16 mmp, sau 3x25 + 16 mmp	buc	4,00
5	EF09C1	Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având secțiunea de 25 sau 35 mmp	buc	50,00
6	EF06D1	Soclu pentru siguranțe cu legături în față If sau Ifi de 63 a	buc	1,00
6.L	4626310	Separator cu siguranțe MPR 160A	buc	1,00
7	EF10D1	Legătură electrică (conexiune), între șirul de cleme și aparate sau între aparate, în tablouri, panouri, pupitre, cu conducta tip cu secțiunea până la 6 mmp, având lungimea de 3,1-5 m	buc	3,00
7.L	4832566	Conductor v1py 16 ni 1900	m	8,00
8	EH05A1	Încercarea tablourilor de distribuție, de comandă, de protecție, de semnalizare, a pupitrelor de comandă și a cutiilor metalice cu cleme ... tablouri de marmură cu peste 6 circuite	buc	2,00
9	EB08B1	Conductă de oțel pentru legarea la pământ sau la nul, a receptoarelor sau aparatelor electrice, montată pe zid de cărămidă sau beton, conducta fiind bandă de oțel, laminată la cald, de 25x4 mm	m	10,00
10	W1P08A	Verificarea prizelor de pământ pentru lucrări de instalații electrice la construcții	buc	1,00

11	EH01A1	Încercarea cablurilor de energie electrică, de maximum 1 kV	buc	2,00
12	ED08R1	Priză tripolară de 63 A, cu fisă, racordată la conducte de cupru, montată pe consolă (exclusiv consola)	buc	1,00
12.L	5500331	Priză trifazică 125A/5 poli	buc	1,00

Ofertantul va avea personal calificat în domeniul instalațiilor electrice.

V. TERMEN DE REALIZARE

Termenul pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale de către ofertant va fi de 25.09.2020.

VI. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI FINANCIARE

Oferta financiară se va întocmi astfel încât aceasta să furnizeze informațiile necesare privind prețul unitar pe produs înmulțit cu cantitatea prevăzută în caietul de sarcini pentru fiecare articol în parte.

Oferta va cuprinde cheltuielile directe, indirecte, profitul, TVA-ul, astfel încât autoritatea contractantă să poată realiza analiza prețului final ofertat pe întreaga lucrare.

Pretul ofertat pe lucrare este ferm și nu suportă modificări.

VII. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Plata se va realiza în termen de 30 zile după întocmirea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Aceasta se va realiza prin ordin de plată, pe baza facturii fiscale.

VIII. PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR

Garanția lucrărilor executate este de 12 de luni de la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

(Î) Șef Serviciu Logistic
Lt.
Ardelean Bogdan



Întocmit
Lt. 
Bodi Flaviu